

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 г.

_____ 2024 г.

Администрация МО "Мирный"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку окон ПВХ 2шт, Дверь ПВХ 1шт

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 135,934 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 12,300 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 33,34 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,043	58063,52	3338,91		1 и индекс: ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	2497	2353	144		165,39	7,11
					54724,61	4273,64					184		7,74	0,33
					33498,57	3338,91			938	845	93		91,15	2,55
					30159,66	4273,64					120		7,74	0,22
2	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,028				1 и индекс: ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР10-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,043	100814,3	3259,01	49393,94	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	4335	2071	140	2124	134,73	5,79
4	ФССЦ-11.3.02.03-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок оконный из ПВХ-профилей	м2	4,3	48161,39	1920,66	9640,83	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	41456		83	41456	3,94	0,17
5	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,03	25709,67	144,21	18783,42	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	771	203	4	564	19,44	0,58
6	ФССЦ-11.3.03.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	3	6782,04	88,34	110,51	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	332		3	332	0,18	0,01
7	ФЕР10-01-047-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,028	161203,8	3427,23	85660,49	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	4514	2019	96	2399	199,01	5,57
8	ФССЦ-11.3.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с площадью более 2 м2	м2	2,8	72116,11	2136,21	20584,11	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	57636		60	57636	4,33	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,07	67384,38	86,66	5094,55	1 и индекс ОЗП=40,9; ЭМ=13,8; ЗПМ=40,9; МАТ=8,58	4717	4354	6	357	167,68	11,74	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									117196	11845	483	104868	0,14	0,01	
Накладные расходы									12340						
Сметная прибыль									6398						
Итого по разделу 1 Новый раздел :															
Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом															
Деревянные конструкции															
Отделочные работы									116279					11,94	0,3
Итого									11212					11,74	0,01
В том числе:									135934					33,34	0,86
Материалы									104868						
Машины и механизмы									483						
ФОТ									12300						
Накладные расходы									12340						
Сметная прибыль									6398						
Итого по разделу 1 Новый раздел															
									135934					33,34	0,86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									117196	11845	483	104868		33,34	0,86
Накладные расходы									12340		455				
Сметная прибыль									6398						
ВСЕГО по смете									135934					33,34	0,86

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)